SURVEY REPORT 18 Maret

2016

**Westmark Apartment** 

Jakarta Barat

No.

EWO No. TDS.51

## Berita Acara Survey

Lokasi	<u>:</u>	Westmark Apartment		
Alamat	: Jl. Tanjung Duren Selatan, Grogol Jakarta Barat			
Tanggal Pelaksanaan	<u>:</u>	17-03-2016		
Jam	<u>:</u>	14.00 s/d Selesai		

## Hasil Survey:,

## A. Westmark Apartment

#### DATA JUMLAH UNIT PERLANTAI WESTMARK APARTMEN

No	Lantai	Jumlah Unit
1	1	
2	2	
3	3	
4	<mark>5</mark>	
<u>5</u>	<mark>6</mark>	
6	<mark>7</mark>	
<mark>7</mark>	8	
8	9	
9	<mark>10</mark>	
10	11	
11	<mark>15</mark>	
12	<mark>16</mark>	
13	<mark>17</mark>	
14	<mark>18</mark>	
<mark>15</mark>	<mark>19</mark>	
16	<mark>20</mark>	
17	<mark>21</mark>	
18	<mark>23</mark>	
19	<mark>25</mark>	
20	<mark>26</mark>	
21	<mark>27</mark>	
22	<mark>28</mark>	
23	<mark>28</mark>	
<mark>24</mark>	<mark>29</mark>	
<mark>25</mark>	<mark>30</mark>	
<mark>26</mark>	<mark>31</mark>	
<mark>27</mark>	<mark>32</mark>	
28	<mark>33</mark>	
29	<mark>35</mark>	
TOT	AL UNIT	300

Nama Perumahan : Westmark Apartmen

Koordinat : 6°10'49.55"S 106°47'36.29"T Alamat : JI Tanjung duren selatan ,Grogol

Jakarta Barat

(Depan Mall Taman Anggrek)

Jumah Unit : 300 unit Status : Existing Kompetitor : FM

#### B. Jalur FO:

- ❖ Jalur Existing untuk penarikan kabel FO dari OLT Kemanggisan dengan acces Jl. Tanjung Duren Timur 2, Jl. Arjuna Selatan dan Jl. Kemanggisan.
- ❖ Jalur Fo existing kabel udara MNC di area Rw. 08 Kemanggisan. Selebihnya dengan jarak 300 meter menggunakan terowongan ke Jl. Tanjung Duren sampai ke Westmark Apartment.
- ❖ Dari tiang terakhir diteruskan ke B1 menggunakan tray existing gedung ke ruang Controll Panel lantai Basement 1 untuk penempatan space existing ODC pasif wallmounted dan didistribusikan menggunakan ruang Shaft Vertical untuk FAT di ruang Panel di setiap lantai dan diteruskan ke tiap unit menggunakan tray plapon.
- Space existing penempatan FAT di ruang Panel Shaft Vertical di setiap lantai.
- ❖ Out Door : 1.500 meter
  - ➤ Tarikan kabel dari OLT = 1.500 meter menggunakan kabel udara MNC jalur feeder kemanggisan.
- ❖ In Door : 180 meter.
  - ➤ Dari tiang terakhir : 180 meter ke ODC di Controll Panel Basement 1 menggunakan jalur Tray existing gedung.
  - Untuk tarikan kabel selanjutnya vertical /horizontal disesuaikan dengan jumlah lantai dan unit karena typecal.

NO	Nama	Instansi	No.Hp	Tanda Tangan
1	Nanang Dolif	MNC Kabel Mediacom		
2	Resti Fajriah	MNC Kabel Mediacom		
3				

SURVEY STATUS			
⊠ ok	☐ Not OK		

Prepared by :	Project Name: Akses FO OLT kemanggisan Westmark Apartment			
Approved by :	Date	: 17-03- 2016	File:	

#### 1. NEAR END SITE LOCATION

21 NEAR END OLI E ECONIZON					
Site ID – Name	Westmark Aparti	Westmark Apartment			
Site Address	Jl Tanjung duren sela	Jl Tanjung duren selatan ,Grogol Jakarta Barat			
Status	Private	Site Status	Building		
M : Military G : Government P : Private GF : Greend Field RT : Roof Top ET : Existing Tower			reend Field RT : Roof Top ET : Existing Tower		

## 2. FAR END SITE LOCATION

ZI I AIX EIXD STILL EGY	ALIGH	7
Map Reference Numb	er: -	
Latitude	: 6°10'49.55"S	Longitude : 106°47'36.29"T
Elevation	: <b>m</b>	
Determined by	:	
Access Road	: Jl. Kemanggisan, Jl. Arjuna, Jl. Tanjung Duren Selatan	Distance from main road 0 m
Electricity	:	Distance from main road

3. BUILDING INFORMATION (OPTIONAL)

Number of floors	30 lantai	Height	150 m
Roof type	Concrete		
Roof Access	Tray existing		
Length of "cable Route" outdoor	1.500 m		
Length of "cable Route" Indoor	180 m		

4. EXISTING BUILDING/SHELTER

Rack Space (Radio, Rectifier, Mux, etc)	proposed	Type: open rack wallmounted 12U existing		
OTB Space	proposed	Rack OTB: proposed existing		
DDF Space	-	Type:		
AC Power	proposed	Capacity:		
DC Power	-	Capacity: Availabele Exisiting Rectifier		
Battery	-			

#### **5. PROPOSED INDOOR**

Patchcord cable	: m		
E1 cable	: -		
DC Power cable	: -		
DDF LSA	: -		
Grounding Cable	: -		
DC PDB	: -		
MCB	: -		
Power Arrester	: -		

Available	✓ □ Yes □ No	
. SURVEY STATUS		
Available	✓ ☐ Yes ☐ No	
B. PROPOSED LENGTH 1.680 meter	FIBER OPTIC CABLE FROM NEAR I	END – FAR END
		Jakarta, 18 Maret 2016 PT. MNC Kabel Mediacom
		Nanang Dolif

Guide Map



PT. MNC Kabel Mediacom	Si	Remarks			
Project:	Site Name	Area	Date	Scale	
•	Westmark Apartment	Jakarta	17-03-2016	NTS	

# OLT Kemanggisan



## **Photo Documentation**























