

PROJECT FEEDER SUMMARECON BANDUNG

BOQ ODN PT.MNC PLAY

KOTA	BANDUNG
KECAMATAN	Gedebage
KELURAHAN	Rancabolang
REGION	Bandung
NAMA HUB	
Hp & Tenan	6168

NO	DESIGNATOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
7	DC-OF-SM-264D	Idem 264 core	meter	2000	Panjang kabel feeder dari slekan MKM ke Ruangan penempatan Olt beserta spare kabel di setiap HH, pemakaian kabel 264 core ini tergantung HP yang akan di cover
12	SC-OF-SM-264	Idem 12 - 264 core	pcs	1	closure inline
15	Kabel ties 25 cm	Untuk pengikatan sper kabel di luar dan dalam ruangan	pack	2	warna putih merk harden
16	Kabel ties 45 cm	Untuk pengikatan sper kabel di luar dan dalam ruangan	pack	10	@100pcs
17	Kabel Marker Ties 10 cm	Untuk pengikatan sper kabel di luar dan dalam ruangan	pack	3	@100pcs
51	PU-S7.0-140	Pemasangan Tiang Besi 7 meter, berikut cat & cor pondasi dan assesories - kekuatan tarik 140 kg	pcs	1	Harus ada tiang 7 mtr sebelum masuk ke HH pertama di depan summarecon
57	PU-SS	Pengadaan dan Pemasangan Slack Support (Palang 4) diameter 85cm, tebal 5mm	set	10	Jumlah ini merupakan estimasi dari jarak antar HH yaitu 200 meter dan panjang kabel feeder sepanjang 1100 meter
66	FLEX-PIPE	Pengadaan dan Pemasangan Flexible pipe (pipa spiral) ukuran 1.5 inch termasuk aksesoris.	roll	10	Peruntukan di dalam ruangan NOC (KS 15)
91	DD-HDPE-1	Pemasangan 1 pipa HDPE untuk kabel FO, Include Soket HDPE	meter	50	Pipa HDPE Vinilon Blue/Yellow 40x34mm 1 roll=200m(subduct)
D	HANDHOLE, PERBAIKAN & MODIFIKASI				

MATERIAL TAMBAHAN UNTUK FEEDER SUMMARECON

NO	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	baterry & Rectifier	Penggunaan Baterry dan rectifier ini pada OLT yang akan dipasang di Ruangan NOC Summarecon Bandung	Set	1	Keterangan spesifikasi info dari Tim DC
2	KABEL PATCH CORD	kabel untuk menghubungkan OTB ke OLT MK ke OTB Summarecon	PCS	192 (@ 10 meter)	Type SC APC to SC UPC
3	KABEL PATCH CORD	kabel untuk menghubungkan OTB ke OLT MK ke OTB Summarecon	PCS	96 (@ 5 meter)	Type SC APC to SC UPC
4	KABEL DAYA	Penyambungan daya dari saklar listrik ke Power OLT	METER	15	Kabel daya type NYY kabel tunggal 3 X 10 mm
5	Rack server 42 U	Penempatan rack di OLT medium HUAWEI 19"	unit	2	Informasi ke orang DC Reg. Bandung
6	OTB	RACKMOUNTD 19" 264 CORE+ADAPTER+PIGTAIL SC/APC	unit	1	
7	Splitter 1:2		PCS	96	
8	Blank Panel	Aluminium 3mm	Set	2	Untuk Kedudukan Splitter 1:2
9	Label Kabel	5X10 cm	PCS	10	untuk melebelin kabel diOLT
10	OLT Medium	96 Port Huawei	unit	1	
11	Alkohol		Botol	1	Alkohol 96%
12	Tissue Wajah		pcs	1	

PENAMBAHAN MATERIAL PER TANGGAL 30 AGUSTUS 2018					
13	Sirtu	Pasir =0,018m³ Batu Split = 0,013m³ Semen=9,38kg	Paket	20	COR TIANG DAN HANDHOLE
14	SEMEN		Paket	20	COR TIANG DAN HANDHOLE
15	Buckle Stopping		pcs	50	ACCESORIES TIANG
16	PIPA GALVANIS 2"	Untuk menempatkan HDPE & KABEL FO		2	Terletak di tiang MKM
17	Stainless belt		roll	1	1 roll = 50 meter
18	Ramset 8 X 10 cm	Untuk menempelkan slack support di dalam HH	pcs	50	
19	Ring Stainless Belt		pcs	5	
20	Karung	Kapasitas 50Kg	PCS	10	Karung Beras Plastik
21	Pengeras Beton		Botol	1	

Di Periksa Oleh

Di Setujui Oleh

FTTH Planner

KADEV Plan