

Summary	
Project	Hempur's Park Apartment
Address	Jl. Terong Raya No 18, Cikendak Baru, Jakarta Selatan
Property Type	Apartment
Infrastructure	RTTB
Segment Customer	Resid
Status Kelembagaan	Non Exclusive

Unit	770
Occupancy rate 80%	616
Target dari Dec 21%	154
Periode Kelembagaan	60

Project	Unit	Periode Kelembagaan (Tn)	Status Kelembagaan	Tingkat Diskon	Target dari Dec. Berdasarkan	Target Revenue Unit / Bulan	Average Revenue Unit per Bulan	Average Invested per Unit (Rp)	Total Revenue (Rp)	Reb Share (%)	Buyer Share (Rp)	Buyer Share	Cost Time Fee	Total Biaya	Invested (Rp)	GRI Cost (S1T+QNT+IDW) (Rp)	COGS (Rp)	Margin by Total Duration (Rp)	Margin %	Break even Point (Tn)
Hempur's Park Apartment	770	5	Non Exclusive	616	154	57.199.968	2.329.250	1.176.441	2.802.634.000	12.5%	350.204.250	-	-	350.204.250	470.576.217	362.856.000	1.061.280.246	586.707.267	19.87%	2.9

Prepared by :

Mahini Amelia
Product Management

Checked by :

Maulidin Mulyo
Product Management Div. Head

Approved by :

Johan Haryanto
Budget & Corp. Finance Div. Head

Pio Paulus Sembiring
Kredit Finance Controller

→ Pak menggunakan harga lama → 15 Mbps + Venus

Venus + 15 Mbps

Note DL :

1. Perubahan revenue karena adanya perubahan harga paket (15 Mbps + Family + entertainment).
2. Biaya investasi naik ~~adanya~~ difference adanya perubahan harga material / service di BOQ.

-Pc-

BUDGETING	
RECEIPT	APPROVED
Date : 9/5/19	Date :
PT. MNC KABEL MEDIACOM	

Handwritten signature

NO. BOQ	
NO. AS PLAN DRAWING	
TANGGAL	07-Jan-19
PELAKSANA	
LOKASI	Jl. Terogong Raya No. 16 Rt.10/10
RW	10
KELURAHAN	CILANDAK BARAT
KECAMATAN	CILANDAK
KOTA / KABUPATEN	JAKARTA SELATAN
REGION	DKI JAKARTA
NAMA HUB / OLT	-
HOMEPASS	800
TARGET PENETRASI 50 %	400
VERSI	A

NO	DESIGNATOR	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN	SATUAN	HAMPTON'S PARK APARTMENT	TOTAL VOLUME	MATERIAL (Rp)		SERVICE (Rp)	
							Unit Price	Sub Total Price	Unit Price	Sub Total Price
A. KABEL & PENYAMBUNGAN										
2	AC-OF-5M-48D	Pemasangan Kabel Udara Fiber Optik Single Mode ADSS 48 core G 652 D	1. Transportasi Kabel FO ke lokasi pekerjaan. 2. Instalasi Kabel FO dengan standar metode. 3. Sudah termasuk semua accessories, pelabelan dan peralatan kerja yang diperlukan. 4. Kabel FO diadakan oleh PT.MKM.	meter	3.484	3.484	Rp 17.331	Rp 60.381.204	Rp 5.185	Rp 17.994.880
5	SC-OF-5M-48	Pemasangan alat sambung (CLOSURE) (cahang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 48 core	1. Transportasi Alat Sambung Kabel FO ke lokasi pekerjaan. 2. Pemasangan Alat sambung kabel FO dengan standar metode. 3. Sudah termasuk semua accessories, pelabelan dan peralatan kerja yang diperlukan. 4. Item ini di luar penyambungan dan terminasi. 5. Alat Sambung Kabel FO diadakan oleh vendor.	pcs	1	1	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 891.000	Rp 891.000
6	OS-5M-1 Eks/Splicing ODC	Penyambungan Kabel Optik Single Mode Kap 1 core dengan cara fusion splice	1. Penyambungan kabel FO menggunakan Fusion Splice dengan hasil penyambungan <= 0.1 db (average) dengan test OTDR.	core	164	164	Rp -	Rp -	Rp 66.028	Rp 10.828.592
7	OS-5M-6/Splicing ODP	Penyambungan Kabel Optik Single Mode Kap 6 core dengan cara fusion splice	1. Penyambungan kabel FO menggunakan Fusion Splice dengan hasil penyambungan <= 0.1 db (average) dengan test OTDR.	pcs	97	97	Rp -	Rp -	Rp 66.028	Rp 6.404.716
8	ODCM/FDT -C-24 Splitter	Pemasangan ODCM/FDT Wall Mount (Indoor) Lengkap with space for passive splitter, adaptor SC/APC Kap 24 core, dan patchcord berikut pelabelan	1. Transportasi FDT dari Warehouse MKM setempat ke lokasi pekerjaan. 2. Sudah termasuk accessories dan label FDT 3. Item ini di luar penyambungan dan terminasi. 4. FDT Complete set diadakan oleh PT. MKM.	pcs	1	1	Rp 1.727.400	Rp 1.727.400	Rp 1.134.000	Rp 1.134.000
11	ODC/FDT -C-72 Splitter	Pengadaan dan Pemasangan kabinet ODC/FDT Wall Mount (Indoor) Kap 72 core dengan space untuk splitter modular termasuk material adaptor SC/APC, pigtail, berikut pelabelan	1. Transportasi FDT dari Warehouse MKM setempat ke lokasi pekerjaan. 2. Sudah termasuk accessories dan label FDT 3. Item ini di luar penyambungan dan terminasi. 4. FDT Complete set diadakan oleh PT. MKM.	pcs	2	2	Rp 6.750.000	Rp 13.500.000	Rp 2.700.000	Rp 5.400.000
14	ODP/FAT-A-8	Pemasangan ODP/FAT type Indoor/Wall Kap 8 core with space for splitter, Adapter SC/APC	1. Transportasi FAT dari Warehouse MKM setempat ke lokasi pekerjaan. 2. Sudah termasuk accessories dan label FAT 3. Item ini di luar penyambungan dan terminasi. 4. FAT Complete set diadakan oleh PT. MKM.	pcs	97	97	Rp 2.175.000	Rp 210.975.000	Rp 285.120	Rp 27.656.840
28		firestop	firestop utility	pcs	140	140	Rp 200.000	Rp 28.000.000	Rp -	Rp -
31	PU-S7.0-140	Pemasangan Tiang Besi 7 meter, berikut cat & cor pondasi dan accessories - kekuatan tarik 140 kg	1. Transportasi Tiang ke lokasi pekerjaan. 2. Pemasangan dan Pembesian pondasi Tiang sesuai dengan Spec. 3. Sudah termasuk semua accessories, pelabelan dan peralatan kerja yang diperlukan	pcs	1	1	Rp 1.494.306	Rp 4.482.918	Rp 456.312	Rp 1.368.936
33	PU-AS	Pengadaan dan Aksesori Tiang Existing (Fixed Clamp, Bracket Dead End, Suspension, Steel Band, Stoplink)		set	27	27	Rp 26.400	Rp 712.800	Rp 7.500	Rp 202.500
34	PU-SS	Pengadaan dan Pemasangan Slack Support (Palang 4) diameter 85cm, tebal 5mm	Pengadaan dan Pemasangan	set	1	1	Rp 209.542	Rp 209.542	Rp 53.929	Rp 53.929
35	DD-HDPE-1	Pemasangan 1 pipa HDPE untuk kabel FO, include Soket HDPE	Material HDPE BLUE/YELLOW 40x52 mm	meter	130	130	Rp 28.971	Rp 3.766.230	Rp 33.209	Rp 4.317.170
49		Pipa pvc conduit 20 mm (3/4") @3meter/batang		batang	651	651	Rp 39.600	Rp 25.779.600	Rp 11.026	Rp 7.177.276
51		Flexible Conduit clippal 3/4" include dengan clamp		meter	326	326	Rp 9.864	Rp 3.145.832	Rp 4.165	Rp 1.356.821
58		Pipa shock conduit	SESUAI PEMAKAIAN	pcs	651	651	Rp 12.000	Rp 7.812.000	Rp 4.500	Rp 2.929.500
64	PERMIT JALUR FEEDER AERIAL	Perijinan Jalur Feeder Kabel Udara		lot	1	1			Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
69	TC-FO-HDPE	Tes kelolosan duct / subduct HDPE (ducting ext)	Pengujian kualitas pemasangan duct/HDPE dengan sistem sampling kira2 per satu span HRI atau per 500 meter alur	meter	130	130			Rp 5.862	Rp 762.060
70	TC-FO-AE	Tes Kelolosan Tiang dan kabel Aerial	Pengujian kualitas pemasangan tiang dan pemasangan alur kabel sesuai dengan ketentuan oleh vendor	meter	3.484	3.484			Rp 2.931	Rp 10.211.604
71	TC-FO-EL	Tesl and Commissioning Elektris (OTDR dan Powermeter)	Pengujian seluruh kualitas penyambungan kabel point to point di span link core yang digunakan. Alat ukur yang digunakan OTDR, Light source dan power meter	core	164	164			Rp 35.642	Rp 5.845.288
							Rp 361.042.326		Rp 109.533.891	
							Total Investasi Keseluruhan		Rp 470.576.217	
							Total Investasi selama 5 thn		Rp 470.576.217	

Catatan

PEMOHON

Disiapkan oleh,

Diperiksa oleh,

Tanggal :

Tanggal :

Penyul

Project	Hampton's Park Apartment
Property Type	Apartment
HP	770 tenant
Occupancy rate 80%	616 tenant
Target dari Occ 25%	154 tenant dalam 2 th
Periode Kerjasama	60 bln

Layanan	Harga Jual
Internet Up to 15 Mbps + Venus	363.000

Free Titik Layanan	2 titik
--------------------	---------



Forecast

New Sub	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
1	11	11	0
2	10	10	0
3	9	9	0
4	8	7	0
5	8	7	0
6	8	7	0
7	7	6	0
8	6	5	0
9	4	4	0
10	3	4	0
11	3	3	0
12	2	2	0
TOTAL	79	75	0



Bulan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
1	3.993.000	32.670.000	55.902.000	55.902.000
2	7.623.000	36.300.000	55.902.000	55.902.000
3	10.890.000	39.567.000	55.902.000	55.902.000
4	13.794.000	42.108.000	55.902.000	55.902.000
5	16.698.000	44.649.000	55.902.000	55.902.000
6	19.602.000	47.190.000	55.902.000	55.902.000
7	22.143.000	49.368.000	55.902.000	55.902.000
8	24.321.000	51.183.000	55.902.000	55.902.000
9	25.773.000	52.635.000	55.902.000	55.902.000
10	26.862.000	54.087.000	55.902.000	55.902.000
11	27.951.000	55.176.000	55.902.000	55.902.000
12	28.677.000	55.902.000	55.902.000	55.902.000
TOTAL REVENUE	228.327.000	560.835.000	670.824.000	670.824.000

TAHUN	REVENUE	REV SHARE
Tahun 1	228.327.000	28.540.875
Tahun 2	560.835.000	70.104.375
Tahun 3	670.824.000	83.853.000
Tahun 4	670.824.000	83.853.000
Tahun 5	670.824.000	83.853.000
Tahun 6	-	-
Tahun 7	-	-
Tahun 8	-	-
Tahun 9	-	-
Tahun 10	-	-
TOTAL REVENUE	2.801.634.000	350.204.250

Prepared By:	Approved By:
	
Rahmi Amalina Product Management	Wahyu Samudro Kadiv Sales Retail

Bulan	CPE Pelanggan	Jasa Instalasi	COGS Layanan
1	22.438.000	7.800.000	1.448.035
2	17.260.000	6.000.000	2.561.909
3	15.534.000	5.400.000	3.564.395
4	13.808.000	4.800.000	4.455.493
5	13.808.000	4.800.000	5.346.592
6	13.808.000	4.800.000	6.237.691
7	12.082.000	4.200.000	7.017.402
8	10.356.000	3.600.000	7.685.726
9	6.904.000	2.400.000	8.131.275
10	5.178.000	1.800.000	8.465.437
11	5.178.000	1.800.000	8.799.599
12	3.452.000	1.200.000	9.022.374
13	18.986.000	6.600.000	10.247.635
14	17.260.000	6.000.000	11.361.508
15	15.534.000	5.400.000	12.363.994
16	12.082.000	4.200.000	13.143.705
17	12.082.000	4.200.000	13.923.417
18	12.082.000	4.200.000	14.703.128
19	10.356.000	3.600.000	15.371.452
20	8.630.000	3.000.000	15.928.389
21	6.904.000	2.400.000	16.373.938
22	6.904.000	2.400.000	16.819.487
23	5.178.000	1.800.000	17.153.649
24	3.452.000	1.200.000	17.376.424
25	-	-	17.376.424
26	-	-	17.376.424
27	-	-	17.376.424
28	-	-	17.376.424
29	-	-	17.376.424
30	-	-	17.376.424
31	-	-	17.376.424
32	-	-	17.376.424
33	-	-	17.376.424
34	-	-	17.376.424
35	-	-	17.376.424
36	-	-	17.376.424
TOTAL	269.256.000	93.600.000	456.019.743



TAHUN	COGS
Tahun 1	72.735.929
Tahun 2	174.766.726
Tahun 3	208.517.088
Tahun 4	208.517.088
Tahun 5	208.517.088
Tahun 6	-
Tahun 7	-
Tahun 8	-
Tahun 9	-
Tahun 10	-
TOTAL COGS	873.053.919

TAHUN	CPE
Tahun 1	188.406.000
Tahun 2	174.450.000
Tahun 3	-
TOTAL CPE	362.856.000

Handwritten signature

Bulan	Sales Executive	Asst. Manager	Manager	Interest	Insurance
1	19.965	-	-	2.352.881	121.566
2	18.150	-	-	2.352.881	121.566
3	16.335	-	-	2.352.881	121.566
4	14.520	-	-	2.352.881	121.566
5	14.520	-	-	2.352.881	121.566
6	14.520	-	-	2.352.881	121.566
7	-	-	-	2.352.881	121.566
8	-	-	-	2.352.881	121.566
9	-	-	-	2.352.881	121.566
10	-	-	-	2.352.881	121.566
11	-	-	-	2.352.881	121.566
12	-	-	-	2.352.881	121.566
13	19.965	-	-	2.352.881	121.566
14	18.150	-	-	2.352.881	121.566
15	16.335	-	-	2.352.881	121.566
16	-	-	-	2.352.881	121.566
17	-	-	-	2.352.881	121.566
18	-	-	-	2.352.881	121.566
19	-	-	-	2.352.881	121.566
20	-	-	-	2.352.881	121.566
21	-	-	-	2.352.881	121.566
22	-	-	-	2.352.881	121.566
23	-	-	-	2.352.881	121.566
24	-	-	-	2.352.881	121.566
25	-	-	-	2.352.881	121.566
26	-	-	-	2.352.881	121.566
27	-	-	-	2.352.881	121.566
28	-	-	-	2.352.881	121.566
29	-	-	-	2.352.881	121.566
30	-	-	-	2.352.881	121.566
31	-	-	-	2.352.881	121.566
32	-	-	-	2.352.881	121.566
33	-	-	-	2.352.881	121.566
34	-	-	-	2.352.881	121.566
35	-	-	-	2.352.881	121.566
36	-	-	-	2.352.881	121.566
TOTAL	152.460	-	-	84.703.719	4.376.359

TAHUN	Sales Executive	Asst. Manager	Manager	Interest	Insurance
Tahun 1	98.010	-	-	28.234.573	1.458.786
Tahun 2	54.450	-	-	28.234.573	1.458.786
Tahun 3	-	-	-	28.234.573	1.458.786
Tahun 4	-	-	-	25.411.116	1.458.786
Tahun 5	-	-	-	21.646.506	1.458.786
Tahun 6	-	-	-	-	-
Tahun 7	-	-	-	-	-
Tahun 8	-	-	-	-	-
Tahun 9	-	-	-	-	-
Tahun 10	-	-	-	-	-
TOTAL INSENTIF	152.460	-	-	131.761.341	7.293.931

Handwritten signature

Bulan	USO/BHP	Bulan	USO/BHP	Bulan	USO/BHP
1	69.878	41	978.285	81	-
2	133.403	42	978.285	82	-
3	190.575	43	978.285	83	-
4	241.395	44	978.285	84	-
5	292.215	45	978.285	85	-
6	343.035	46	978.285	86	-
7	387.503	47	978.285	87	-
8	425.618	48	978.285	88	-
9	451.028	49	978.285	89	-
10	470.085	50	978.285	90	-
11	489.143	51	978.285	91	-
12	501.848	52	978.285	92	-
13	571.725	53	978.285	93	-
14	635.250	54	978.285	94	-
15	692.423	55	978.285	95	-
16	736.890	56	978.285	96	-
17	781.358	57	978.285	97	-
18	825.825	58	978.285	98	-
19	863.940	59	978.285	99	-
20	895.703	60	978.285	100	-
21	921.113	61	-	101	-
22	946.523	62	-	102	-
23	965.580	63	-	103	-
24	978.285	64	-	104	-
25	978.285	65	-	105	-
26	978.285	66	-	106	-
27	978.285	67	-	107	-
28	978.285	68	-	108	-
29	978.285	69	-	109	-
30	978.285	70	-	110	-
31	978.285	71	-	111	-
32	978.285	72	-	112	-
33	978.285	73	-	113	-
34	978.285	74	-	114	-
35	978.285	75	-	115	-
36	978.285	76	-	116	-
37	978.285	77	-	117	-
38	978.285	78	-	118	-
39	978.285	79	-	119	-
40	978.285	80	-	120	-

TAHUN	USO/BHP
Tahun 1	3.995.723
Tahun 2	9.814.613
Tahun 3	11.739.420
Tahun 4	11.739.420
Tahun 5	11.739.420
Tahun 6	-
Tahun 7	-
Tahun 8	-
Tahun 9	-
Tahun 10	-
TOTAL USO/BHP	49.028.595

Handwritten signature


Bulan	Rev Share	BOQ	COGS	CPE	NET
One Time / Sewa					-
1	(499.125)	(7.842.937)	(4.012.324)	(30.238.000)	(38.599.386)
2	(952.875)	(7.842.937)	(5.187.908)	(23.260.000)	(68.220.106)
3	(1.361.250)	(7.842.937)	(6.245.751)	(20.934.000)	(93.714.044)
4	(1.724.250)	(7.842.937)	(7.185.855)	(18.608.000)	(115.281.086)
5	(2.087.250)	(7.842.937)	(8.127.774)	(18.608.000)	(135.249.047)
6	(2.450.250)	(7.842.937)	(9.069.692)	(18.608.000)	(153.617.926)
7	(2.767.875)	(7.842.937)	(9.879.351)	(16.282.000)	(168.247.089)
8	(3.040.125)	(7.842.937)	(10.585.790)	(13.956.000)	(179.350.941)
9	(3.221.625)	(7.842.937)	(11.056.749)	(9.304.000)	(185.003.253)
10	(3.357.750)	(7.842.937)	(11.409.969)	(6.978.000)	(187.729.909)
11	(3.493.875)	(7.842.937)	(11.763.188)	(6.978.000)	(189.856.909)
12	(3.584.625)	(7.842.937)	(11.998.668)	(4.652.000)	(189.258.139)
13	(4.083.750)	(7.842.937)	(13.313.771)	(25.586.000)	(207.414.597)
14	(4.537.500)	(7.842.937)	(14.489.355)	(23.260.000)	(221.244.389)
15	(4.945.875)	(7.842.937)	(15.547.198)	(20.934.000)	(230.947.399)
16	(5.263.500)	(7.842.937)	(16.355.042)	(16.282.000)	(234.582.878)
17	(5.581.125)	(7.842.937)	(17.179.221)	(16.282.000)	(236.819.160)
18	(5.898.750)	(7.842.937)	(18.003.400)	(16.282.000)	(237.656.247)
19	(6.171.000)	(7.842.937)	(18.709.839)	(13.956.000)	(234.968.023)
20	(6.397.875)	(7.842.937)	(19.298.538)	(11.630.000)	(228.954.372)
21	(6.579.375)	(7.842.937)	(19.769.497)	(9.304.000)	(219.815.181)
22	(6.760.875)	(7.842.937)	(20.240.456)	(9.304.000)	(209.876.450)
23	(6.897.000)	(7.842.937)	(20.593.676)	(6.978.000)	(197.012.063)
24	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	(4.652.000)	(181.421.905)
25	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(161.179.748)
26	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(140.937.590)
27	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(120.695.433)
28	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(100.453.276)
29	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(80.211.118)
30	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(59.968.961)
31	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(39.726.803)
32	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	(19.484.646)
33	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	757.512
34	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	20.999.669
35	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	41.241.826
36	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.829.156)	-	61.483.984
37	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.672.297)	-	81.883.000
38	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.672.297)	-	102.282.016
39	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.672.297)	-	122.681.032
40	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.672.297)	-	143.080.049
41	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.672.297)	-	163.479.065
42	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.672.297)	-	183.878.081
43	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.515.438)	-	204.433.956
44	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.515.438)	-	224.989.831
45	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.515.438)	-	245.545.706
46	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.515.438)	-	266.101.581
47	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.515.438)	-	286.657.456
48	(6.987.750)	(7.842.937)	(20.515.438)	-	307.213.330

Handwritten signature

Berita Acara Hasil Survey Lanjutan Hampton's Park Apartemen

1. Survey lanjutan team IKR di Hampton's Park Apartemen bersama pihak Engineering.
2. Untuk Tower D (Royal A+B) total lantai yaitu 11 lantai, mulai ada unit di lantai 2 dengan rincian yaitu lantai 2 terdiri dari 1 unit, sedangkan dari lantai 2 ke atas masing masing lantai terdiri dari 2 unit. Sesuai dengan hasil survey dari IKR, bahwa pemasangan 1 ODP per 3 lantai.
3. Untuk Tower D (Royal C) total lantai yaitu 10 lantai, mulai ada unit di lantai 3 dengan rincian yaitu masing masing lantai terdiri dari 2 unit. Sesuai dengan hasil survey dari IKR, bahwa pemasangan 1 ODP per 3 lantai.
4. Untuk Tower D (Royal E + F) total lantai yaitu 11 lantai, mulai ada unit di lantai 2 dengan rincian yaitu dengan rincian yaitu lantai 2 terdiri dari 1 unit, sedangkan dari lantai 2 ke atas masing masing lantai terdiri dari 2 unit. Sesuai dengan hasil survey dari IKR, bahwa pemasangan 1 ODP per 3 lantai.
5. Untuk Tower C (C1) total lantai yaitu 19 lantai, mulai ada unit di lantai GF dengan rincian yaitu lantai GF terdiri dari 4 unit, lantai 2 terdiri dari 6 unit sedangkan dari lantai 2 ke atas masing masing lantai terdiri dari 7 unit. Sesuai dengan hasil survey dari IKR, bahwa pemasangan 1 ODP per 2 lantai.
6. Untuk Tower C (C2) total lantai yaitu 23 lantai, mulai ada unit di lantai GF dengan rincian yaitu lantai GF terdiri dari 4 unit sedangkan dari lantai GF ke atas masing masing lantai terdiri dari 7 unit. Sesuai dengan hasil survey dari IKR, bahwa pemasangan 1 ODP per 2 lantai.
7. Untuk Tower B total lantai yaitu 24 lantai, mulai ada unit di lantai GF dengan rincian yaitu lantai GF terdiri dari 3 unit sedangkan dari lantai GF ke atas masing masing lantai terdiri dari 8 unit. Sesuai dengan hasil survey dari IKR, bahwa pemasangan 1 ODP per 1 lantai.
8. Untuk Tower A total lantai yaitu 24 lantai, mulai ada unit di lantai GF dengan rincian yaitu lantai GF terdiri dari 4 unit sedangkan dari lantai GF ke atas masing masing lantai terdiri dari 10 unit. Sesuai dengan hasil survey dari IKR, bahwa pemasangan 1 ODP per 1 lantai.


TOTO NURTIO


X. Purno
Planning